专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：单项工程-建筑

第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额 (元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	302473.84
1	其中定额人工费	表-6	20067.05
2	其中人工价差	表-6	2668.04
3	其中材料费	表-6	274253.97
4	其中定额机械费	表-6	390.36
5	其中机械费价差	表-6	49.72
6	企业管理费	表-6	3389.8
7	利润	表-6	1657.05
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13	2628.78
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 10.95\%$	2240.09
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 1.29\%$	263.9
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0.5\%$	102.29
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.11\%$	22.5
13	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	14+15	
14	暂定优质工地增加费	$(六-14) \times 0\%$	
15	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times 25.78\%$	5273.92
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	310376.54
七	税金	$(六 + 计税不计费不下浮) \times 9\%$	27933.89
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十-十一	338310

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：单项工程-建筑

第1页 共5页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		[请输入分部名称]				302473.84	20067.05	2668.04	274253.97	390.36	49.72	3389.8	1657.05
1	1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土	m3	19.2	43.81	841.15	604.8	87.17				100.22	48.99
2	1-12	人力车运土方 运距50m以内	m3	12.084	21.12	255.21	183.56	26.34				30.42	14.87
3	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	7.116	16.91	120.33	83.47	11.95		3.56	-0.14	14.42	7.05
4	4-6换	混凝土实心砖 墙厚1砖 水泥砂浆 M7.5	m3	12.36	466.51	5766.06	1875.75	277.85	3046.12	75.52	9.39	323.33	158.05
5	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:3	m2	103	30.28	3118.84	1685.08	238.96	694.22	61.8	8.24	289.46	141.5
6	14-128-1换	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 遍数3	m2	163	30.36	4948.68	1561.54		3002.46			258.75	126.49
7	11-1换	砂浆找平层 水泥砂浆 1:2.5 厚20mm	m2	90	19.95	1795.50	831.6	117.9	576	47.7	5.4	145.7	71.23
8	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 现浇现拌混凝土 C15 (20)	m3	1.734	376.94	653.61	70.89	10.49	553.3	1.18	-0.02	11.94	5.84
9	5-97	现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	2.04	49.57	101.12	53.39	7.92	24.11	1.86	0.22	9.15	4.47
10	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土 现浇现拌混凝土 C35 (20)	m3	13.455	405.82	5460.31	485.32	71.85	4779.49	3.36	-0.27	80.97	39.58
11	5-103	现浇混凝土 独立基础 复合木模	m2	20.7	44.31	917.22	401.58	59.62	336.38	13.87	3.31	68.84	33.65
本页小计						23978.03	7836.98	910.05	13012.08	208.85	26.13	1333.20	651.72

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：单项工程-建筑

第2页 共5页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
12	9-47	平面改性沥青卷材 热熔法~一层	m2	41.2	29.52	1216.22	122.36	18.13	1045.66			20.27	9.91
13	9-49	平面改性沥青卷材 热熔法每增一层	m2	41.2	25.06	1032.47	105.06	15.24	886.21			17.41	8.51
14	9-48	立面改性沥青卷材 热熔法~一层	m2	25.7	32.93	846.30	132.61	19.53	661.52			21.97	10.74
15	9-50	立面改性沥青卷材 热熔法每增一层	m2	25.7	28.04	720.63	113.85	16.71	562.06			18.87	9.22
16	5-35	现场搅拌混凝土调整费	m3	15.34089	82.58	1266.85	812.3	120.27	3.22	99.1	7.06	151.02	73.82
17	综合价	六面体铜板模块拼装结构(0.105mm厚电解铜箔，要求为含磷元素铜箔)	m2	162	480.00	77760.00			77760				
18	综合价	铜质屏蔽门（尺寸：1200*2100mm、铜厚5mm，含折边）	樘	1	29500.00	29500.00			29500				
19	综合价	铜质屏蔽门（尺寸：800*2100mm、铜厚5mm，含折边）	樘	1	24800.00	24800.00			24800				
20	综合价	屏蔽观察窗（特制双层安全玻璃夹屏蔽铜网1500x1000(h)mm）	樘	1	17250.00	17250.00			17250				
21	综合价	回风波导窗（600*600*2.5mmmm 材质：SUS304）	樘	1	3800.00	3800.00			3800				
22	综合价	平衡波导窗（600*300*2.5mmmm 材质：SUS304）	樘	1	2200.00	2200.00			2200				
23	综合价	进风波导窗（600*200*2.5mmmm 材质：SUS304）	樘	1	1800.00	1800.00			1800				
本页小计						162192.47	1286.18	189.88	160268.67	99.10	7.06	229.54	112.20

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：单项工程-建筑

第3页 共5页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成							
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润	
24	综合价	紧急排风波导窗（300*300*2.5mmmm 材质:SUS304）	樘	1	1200.00	1200.00			1200					
25	综合价	1mm厚PP板 电气绝缘	m2	41.2	45.00	1854.00			1854					
26	11-86	水泥地面上铺高密度板	m2	82.4	79.95	6587.88	748.19	105.47	5549.64				123.98	60.61
27	11-15	水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚4mm	m2	41.2	30.63	1261.96	592.04	84.05	433.84	4.53	0.41	98.85	48.32	
28	11-79	PVC同质透心卷材地面 2mm厚	m2	41.2	97.55	4019.06	543.43	77.46	3264.28			90.05	44.02	
29	综合价	304不锈钢踢脚线（1.0mm厚， H=100mm，含折边、基层及人材机）	m	25.7	40.00	1028.00			1028					
30	12-111	附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距30cm以内	m2	76	27.49	2089.24	874.76	123.88	874.76			144.95	70.85	
31	14-93	墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~二遍	m2	76	12.61	958.36	557.08	79.04	184.68			92.31	45.12	
32	12-126	墙面木（或夹板）基层上刨花板普通面层	m2	76	118.01	8968.76	598.88	85.12	8137.32			99.23	48.51	
33	12-123	墙面、天棚橡塑板基层	m2	126	74.77	9421.02	1028.16	146.16	7993.44			170.36	83.29	
34	15-37	金属装饰角线 宽度20mm以内	m	25.3	12.62	319.29	103.98	14.67	175.08			17.23	8.42	
35	13-13	T型铝合金龙骨（600×600）吊顶 平面	m2	41.2	42.04	1732.05	683.92	97.23	781.98			113.32	55.4	
36	13-43	天棚0.8mm厚铝合金方板面层 浮搁式	m2	41.2	77.94	3211.13	280.57	39.96	2821.38			46.49	22.73	
本页小计						42650.75	6011.01	853.04	34298.40	4.53	0.41	996.77	487.27	

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：单项工程-建筑

第4页 共5页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
37	15-37*A1.34换	金属装饰角线 宽度20mm以内`天棚面安装直线形装饰线条	m	50	14.57	728.50	275	39.5	346			45.57	22.28
38	综合价	1800*2400mm软膜蓝天白云+滤波器	套	1	5000.00	5000.00			5000				
39	综合价	12mm传导板外饰橱柜（尺寸：1220*650*450）	套	1	1800.00	1800.00			1800				
40	综合价	门、窗套装饰（木龙骨+白色双面铝塑板+喷塑铝收边条）	樘	3	820.00	2460.00			2460				
41	暂定价	外部门窗套	樘	3	2800.00	8400.00			8400				
42	暂定价	设备机平台	套	1	5000.00	5000.00			5000				
43	综合价	磁体后墙增加16x0.5mm硅钢片铁磁屏蔽，厚度8mm	m2	20	1600.00	32000.00			32000				
44	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁`非泵送商品砼C25	m3	5	546.85	2734.25	498.75	73.9	2034.9	3.15	-0.25	83.17	40.65
45	5-140	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	35	55.50	1942.50	1063.3	157.5	431.2	19.6	3.85	179.44	87.71
46	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面	m2	38.5	51.77	1993.15	713.41	101.26	1002.54			118.21	57.78
47	13-39	天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上	m2	38.5	43.14	1660.89	265.65	37.73	1292.06			44.02	21.52
48	11-46换	防滑地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400mm以内 密缝`水泥砂浆 1:2.5	m2	38.5	118.70	4569.95	1293.6	183.65	2745.82	20.41	2.31	217.73	106.43
本页小计						68289.24	4109.71	593.54	62512.52	43.16	5.91	688.14	336.37

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：单项工程-建筑

第5页 共5页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
49	综合价	成品装饰木门（含门套，门套基层及五金等所以配件）	m2	5.72	700.00	4004.00			4004				
50	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	102.13	13.31	1359.35	823.17	121.53	158.3	34.72	10.21	142.15	69.49
		单项措施项目											
本页小计						5363.35	823.17	121.53	4162.30	34.72	10.21	142.15	69.49

主要材料价格表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

第1页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110001	一类人工		工日	6.973	143.00	
2	0001110003	二类人工		工日	48.578	155.00	
3	0001110005	三类人工		工日	71.447	177.00	
4	0301120857	金属膨胀螺栓	M8×80	套	139.057	0.48	
5	0301121881	圆钉		kg	11.087	5.75	
6	0313120107	电焊条	E43系列	kg	0.176	5.75	
7	0325120035	镀锌铁丝	12#	kg	0.644	5.58	
8	0325120041	镀锌铁丝	18#	kg	2.451	5.75	
9	0325120045	镀锌铁丝	22#	kg	0.104	5.75	
10	0401120015	复合硅酸盐水泥	PC 32.5R综合	kg	2.642	0.35	
11	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	8753.442	0.39	
12	0401120045	白色硅酸盐水泥	425#、二级白度	kg	3.927	0.64	
13	0403120009	黄砂	净砂	t	21.377	117.00	
14	0405120119	碎石	综合	t	17.820	91.26	
15	0413120137	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	6.576	345.00	
16	0431120181	非泵送商品混凝土	C25	m ³	5.050	395.00	
17	0503120011	板枋材	杉木	m ³	0.443	1903.00	
18	0505120057	刨花板	16mm	m ²	79.800	100.00	
19	0509120011	橡塑板	30mm	m ²	132.300	60.00	
20	0705120011	防滑地砖	600×600	m ²	39.655	61.95	
21	0719120001	PVC同质透心卷材	δ 2	m ²	45.320	65.00	
22	0723120017	高密度板	20mm	m ²	86.520	40.00	
23	0905120041	铝合金方板(配套)	0.8mm	m ²	42.436	66.37	
24	1001120201	轻型龙骨	U50	m ²	39.655	21.24	
25	1203120043	铝合金角线	20×20×1	m	79.818	6.00	
26	1333120023	弹性体改性沥青防水卷材	3.0mm I G M	m ²	152.222	17.70	
27	14-128-1	墙、柱、天棚面刷乳胶漆遍数3		m ²	163.000	28.00	
28	1403120035	汽油	综合	kg	24.974	9.42	
29	1603120007	矿棉吸音板		m ²	40.425	31.86	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

第2页 共3页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
30	3301120055	钢支撑		kg	0.795	3.81	
31	3411120001	电		kW·h	83.776	0.68	
32	3411120015	水		m3	12.490	5.45	
33	3501120021	复合模板	综合	m2	12.919	32.70	
34	3501120043	木模板		m3	0.140	1681.00	
35	3503120025	脚手架钢管		kg	17.942	3.81	
36	3503120031	脚手架扣件		只	4.562	6.59	
37	暂定价	外部门窗套		樘	3.000	2800.00	
38	暂定价	设备机平台		套	1.000	5000.00	
39	综合价	12mm传导板外饰橱柜 (尺寸: 1220*650*450)		套	1.000	1800.00	
40	综合价	1800*2400mm软膜蓝天白云+滤波器		套	1.000	5000.00	
41	综合价	1mm厚PP板 电气绝缘		m2	41.200	45.00	
42	综合价	304不锈钢踢脚线 (1.0mm厚, H=100mm, 含折边、基层及人材机)		m	25.700	40.00	
43	综合价	六面体铜板模块拼装结构(0.105mm厚电解铜箔, 要求为含磷元素铜箔)		m2	162.000	480.00	
44	综合价	回风波导窗 (600*600*2.5mmmm 材质:SUS304)		樘	1.000	3800.00	
45	综合价	屏蔽观察窗 (特制双层安全玻璃夹屏蔽铜网1500x1000(h)mm)		樘	1.000	17250.00	
46	综合价	平衡波导窗 (600*300*2.5mmmm 材质:SUS304)		樘	1.000	2200.00	
47	综合价	成品装饰木门 (含门套, 门套基层及五金等所以配件)		m2	5.720	700.00	
48	综合价	磁体后墙增加 16x0.5mm硅钢片铁磁屏蔽, 厚度8mm		m2	20.000	1600.00	
49	综合价	紧急排风波导窗 (300*300*2.5mmmm 材质:SUS304)		樘	1.000	1200.00	

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：单项工程-电气工程

第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额 (元)
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	68810
1	其中定额人工费	表-6	3388
2	其中人工价差	表-6	502
3	其中材料费	表-6	63785
4	其中定额机械费	表-6	31
5	其中机械费价差	表-6	5
6	企业管理费	表-6	743
7	利润	表-6	356
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13	362
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times 8.17\%$	279
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times 0\%$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times 2.06\%$	70
11	二次搬运费	$(1+4) \times 0.26\%$	9
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times 0.13\%$	4
13	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	14+15	
14	暂定优质工地增加费	$(六-14) \times 0\%$	
15	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times 30.63\%$	1047
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	70219
七	税金	$(六 + 计税不计费不下浮) \times 9\%$	6320
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	$(六+七+八 - 暂估材料) \times 0\%$	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十-十一	76539

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：单项工程-电气工程

第1页 共3页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		电气工程				68654.80	3354	497.11	63678.39	31.34	4.55	735.35	352.06
1	4-4-16	设备专用主配电箱安装	台	1	11261.89	11261.89	162	24	11023.86			35.19	16.85
2	4-4-16	设备专用辅助配电箱安装	台	1	9761.89	9761.89	162	24	9523.86			35.19	16.85
3	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 DN20	m	419.4	7.19	3015.49	1639.85	243.25	603.94			356.2	170.53
4	10-1-279	室内150PVC导线管	m	10	70.98	709.80	184.4	27.3	438.9			40.05	19.18
5	4-8-28	钢制槽式桥架 150*100	m	15	78.21	1173.15	264.45	39.15	764.1	12.75	3.6	60.21	28.83
6	13-1-27	一般铁构件制作	kg	13.3	11.82	157.21	59.72	8.91	61.18	6.25		14.33	6.86
7	13-1-28	一般铁构件安装	kg	13.3	5.27	70.09	38.84	5.72	5.45	5.72		9.68	4.63
8	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	13.3	0.46	6.12	2.79	0.4	0.27	1.2	0.13	0.87	0.41
9	12-2-55	一般钢结构 防锈漆~第一遍	kg	13.3	0.43	5.72	2.13	0.4	1.73	0.53	0.13	0.58	0.28
10	12-2-56	一般钢结构 防锈漆增一遍	kg	13.3	0.39	5.19	2.13	0.27	1.33	0.53	0.13	0.58	0.28
11	12-2-62	一般钢结构 调和漆~第一遍	kg	13.3	0.39	5.19	2.13	0.27	1.33	0.53	0.13	0.58	0.28
12	12-2-63	一般钢结构 调和漆增一遍	kg	13.3	0.38	5.05	2.13	0.27	1.2	0.53	0.13	0.58	0.28
本页小计						26176.79	2522.57	373.94	22427.15	28.04	4.25	554.04	265.26

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：单项工程-电气工程

第2页 共3页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
13	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 YJV 5*35 (截面mm ² 以下) 35`10mm ² 及以下三芯及以上电力电缆敷设	m	30	146.09	4382.70	51	7.8	4305.6	1.2	0.3	11.34	5.43
14	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下) 35`铜芯10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	27.89	55.78	17.34	2.56	30.32			3.77	1.8
15	4-12-40	RVV 2*1.5 安装	100m	3.1455	506.40	1592.88	166.46	24.66	1348.29			36.16	17.31
16	4-12-46	RVV 3*2.5 安装	100m	2.097	1077.29	2259.08	135.05	20.01	2060.64			29.33	14.04
17	4-5-49	直流电源 220V/AC转24V/DC	台	1	2436.86	2436.86	13.5	2	2417.02			2.93	1.4
18	4-13-208	600*600平板灯安装 36W(无磁)	套	13	529.19	6879.47	245.83	36.53	6518.2			53.39	25.57
19	4-13-301	二位开关安装	套	2	15.40	30.80	13.24	1.96	11.34			2.88	1.38
20	4-13-325	二孔三孔插座	套	6	18.01	108.06	46.8	6.96	39.24			10.17	4.87
21	5-2-39	信息插座安装	个	3	13.95	41.85	9.72	1.44	27.57			2.11	1.01
22	5-2-13*A1.1换	双绞线缆 管内穿放≤4对`高于超五类的布线时	m	104.85	4.86	509.57	94.37	13.63	368.02	2.1		20.95	10.03
23	5-2-35	信息插座 4对模块安装	个	3	30.52	91.56	9.72	1.44	77.28			2.11	1.01
24	4-11-212	暗装接线盒	个	6	7.04	42.24	16.68	2.46	17.76			3.62	1.73
本页小计						18430.85	819.71	121.45	17221.28	3.30	0.30	178.76	85.58

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：单项工程-电气工程

第3页 共3页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
25	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	4	6.79	27.16	11.72	1.72	9.96			2.55	1.22
26	综合价	风管系统：包括进风、出风与紧急出风、管道、散流器等(铝质材料定制)	套	1	4700.00	4700.00			4700				
27	综合价	电源滤波器 低泄露 25A	套	2	4700.00	9400.00			9400				
28	综合价	失超管：不锈钢材质定制材质：SUS304	套	1	8500.00	8500.00			8500				
29	综合价	波导管：Φ50mm厚壁黄铜材质	只	1	620.00	620.00			620				
30	综合价	风机：AC220V，Φ360x250mm轴流式风机	只	1	800.00	800.00			800				
		单项措施项目											
31	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	24.851324	6.25	155.32	33.55	4.97	106.12			7.29	3.49
本页小计						24202.48	45.27	6.69	24136.08			9.84	4.71

主要材料价格表

单位(专业)工程名称: 单项工程-电气工程

第1页 共2页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	备注
1	0001110003	二类人工		工日	25.099	155.00	
2	0103120011	镀锌铁丝	φ 1.2-1.8	kg	3.359	5.58	
3	0403120009	黄砂	净砂	t	0.457	115.00	
4	1403120035	汽油	综合	kg	0.336	9.29	
5	2801120899	铜芯塑料绝缘线	BV2.5	m	17.561	1.29	
6	3411120015	水		m ³	0.287	5.45	
7	3411120015	水		m ³	0.091	5.72	
8	0109120003 ~1	热轧光圆钢筋	综合	kg	1.064	3.51	
9	0113120071 ~1	扁钢	Q235B综合	kg	2.926	4.00	
10	0121120049 ~1	角钢	Q235B综合	kg	9.975	4.00	
11	1301120097 ~1	酚醛调和漆	各色	kg	0.199	12.20	
12	1305120069 ~1	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.226	11.86	
13	1725330123 ~4	PVC导线管	DN150	m	9.500	28.72	
14	2500120001 ~1	600*600平板灯	36W(无磁)	套	13.130	495.00	
15	2605120033 ~1	二位开关		只	2.040	4.97	
16	2641120027 ~1	二孔三孔插座		套	6.120	5.82	
17	2801120393 ~1	RVV 3*2.5		m	226.476	9.04	
18	2801120393 ~1	RVV 2*1.5		m	339.714	3.92	
19	2801330075 ~1	双绞线缆	UTP6	m	110.093	3.30	
20	2803330009 ~1	电力电缆	YJV 5*35	m	30.300	141.94	
21	2906120285 ~2	刚性阻燃管	DN20	m	444.564	1.01	
22	2911120055 ~1	接线盒		个	10.200	1.99	
23	2927330007 ~1	电缆桥架	150*100	m	15.150	46.90	
24	B05110429~1	信息插座		个	3.030	8.59	